UCHWAŁA NR III/22/2025
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2025-2030 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

Zgromadzenie Związku
u c h w a l a:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim na lata 2025-2030 - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/56/2022 Zgromadzenia MZWiK z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim na lata 2022-2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Mariusz Blazy

Załącznik do uchwały Nr III/22/2025
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 9 kwietnia 2025 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2025 - 2030

Marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Informacja o planie wieloletnim
2. Informacja ogólna o Spółce

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

1. Zaopatrzenie w wodę
2. Odprowadzanie ścieków
3. Oczyszczanie ścieków

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
2. Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2025 - 2030 ORAZ SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI

VI. PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.

VII. PODSUMOWANIE

I. INFORMACJA OGÓLNA

1. Informacja o planie wieloletnim

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. 2024 poz. 18 z późn. zm.], Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plany tezgodnie z ustawą, uchwala rada gminy, zaś w przypadku Związku Międzygminnego – Zgromadzenie Związku. Zatwierdzony plan wieloletni powinien być obowiązkowo dołączony do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki.

Zgodnie z w/w ustawą plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stąd MZWiK przekazuje projekt planu do zaopiniowania poszczególnym gminom objętym planem.

Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent, a w przypadku związku międzygminnego – Zarząd Związku – przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ ten w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu przedstawia opinię w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Wyraża również opinię w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

2. Informacja ogólna o Spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 15, wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106055. Jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa jest utworzony w 1991 roku Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

PWiK Sp. z o.o w Wodzisławiu Śl. prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje:

1. Działalność podstawową, w zakres której wchodzi:
   - zbiorowe zaopatrzenie w wodę
   - zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
2. Działalność pomocniczą, w ramach której świadczone są następujące usługi:
   - projektowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej;
   - wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
   - wywóz nieczystości ciekłych z osadników bezodpływowych;

- odbiór nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi na stacjach zlewnych;
- prowadzenie badań laboratoryjnych wody i ścieków.

3.Działalność inwestycyjną w zakresie budowyi modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

PWiK Sp. z o.o. w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. W dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługuje miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów oraz gminy Gorzyce, Marklowice, Godów, Mszana, Gaszowice, Kornowac. W niewielkim zakresie (jedynie na terenach przygranicznych) Przedsiębiorstwo dostarcza wodę do mieszkańców Lubomi, Lysek, Rybnika i Jastrzębia Zdroju.

Praktycznie cały obsługiwany teren jest uzbrojony w sieć wodociągową i każdy zainteresowany ma możliwość podłączenia się do sieci. Głównym celem Przedsiębiorstwa w tej dziedzinie na najbliższe lata będzie zapewnienie dostaw wody o jakości i parametrach odpowiadających obowiązującym normom. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywną dalszą wymianę sieci wodociągowej wykonanejz materiałów korodujących na rury z tworzywa PEHD. Priorytetem dla Spółki jest także obniżenie ilości awarii oraz ograniczenie strat wody

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka obsługuje Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Marklowice i Gorzyce oraz w niewielkim zakresie Pszów, Gaszowice i Rybnik.

W ramach zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków:
- oś. „Karkoszka II" w Wodzisławiu Śl.
- oś. „Rydułtowy" w Rydułtowach.

Zlewnia oczyszczalni „Karkoszka II" obejmuje gminy Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce i Marklowice. Zaś oczyszczalnia „Rydułtowy" oczyszcza ścieki wyłącznie z miasta Rydułtowy.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

1. <u>Zaopatrzenie w wodę</u>

W dziedzinie zaopatrzenia w wodę w ramach przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych przewidziana jest przede wszystkim dalsza sukcesywna wymiana sieci wodociągowej na materiały niekorodujące, w szczególności PEHD.

Obecnie PWiK Sp. z o.o. eksploatuje 1 622km rurociągów infrastruktury wodociągowej (stan na

koniec2024 r.), przy czym struktura materiałowa kształtuje się następująco:

- 86,6% - rury PE
- 11,2 % - rury PCV
- 2,1% - rury stalowe i żeliwne.

Przedsiębiorstwo planuje budowę nowej sieci wodociągowej w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną lub w terenach inwestycyjnych.
Zaplanowano także środki finansowe na wykup sieci od inwestorów prywatnych lub deweloperów.
Poszczególne zadania w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2025 - 2030przedstawiono w załączniku do niniejszego Planu (Tabele nr 1 i 2)

2. Odprowadzanie ścieków

W dziedzinie odprowadzenia ścieków w ramach przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych przewidziana jest modernizacja sieci kanalizacyjnej, co pozwoli ograniczyć napływ wód przypadkowych, infiltracyjnych.

Obecnie Spółka eksploatuje 656 km sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2024 r.), której struktura przedstawia się następująco:

- 64,6 % - rury PCV
- 20,4 % - rury PE i PP.
- 7,5 % - rury kamionkowe
- 7,5 % - rury betonowe, żelbetowe

Przedsiębiorstwo planuje ponadto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w terenach o największym stopniu koncentracji. Zaplanowanotakże środki finansowe na wykup sieci od inwestorów prywatnych lub deweloperów.
Poszczególne zadania w zakresie rozwoju urządzeń kanalizacyjnych na lata 2025-2030 przedstawiono w załączniku do niniejszego Planu (Tabele nr 3 i 4)

3. Oczyszczanie ścieków

Obecnie Spółka eksploatuje oczyszczalnie ścieków „Karkoszka II" i „Rydułtowy", które w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację i spełniają rygorystyczne wymogi krajowe i europejskie w zakresie stopnia oczyszczania ścieków.
W latach 2025 - 2030Spółka planuje przeznaczać kwoty określone w załączniku do niniejszego Planuna modernizację obiektów oczyszczalni ścieków(Tabela nr 5) ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia energochłonności tych obiektów, jak również wyposażenie ich w odnawialne źródła energii.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

Zadaniem priorytetowym Spółki jest dostarczanie w sposób ciągły wody do odbiorców, o odpowiednim ciśnieniu i jakości odpowiadającej wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów, obniżanie ilości wody niesprzedanej i ograniczenie własnych potrzeb technologicznych. Przedmiotowy cel PWiK Sp. z o.o. zamierza osiągnąć poprzez zminimalizowanie ilości awarii. Ponadto sukcesywnie prowadzone będą roboty modernizacyjne polegające na wymianie stalowychi żeliwnych sieci wodociągowych a także sieci PCV na rurociągi tworzywowe PEHD.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków

Wiodącym celem Spółki jest utrzymanie reżimu technologicznego na zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków „Karkoszka II" i „Rydułtowy" oraz niedopuszczenie do dekapitalizacji majątku. Wprowadzone rozwiązania techniczne pozwalają dziś osiągać bardzo dobre wyniki oczyszczania ścieków, a także minimalizować koszty poprzez m. in. wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu. Zlikwidowano wszystkie małe i nieefektywne oczyszczalnie ścieków. Obecnie Spółka eksploatuje zmodernizowane oczyszczalnie „Karkoszka II" i „Rydułtowy". Niezbędna będzie także kontynuacja działań mających na celu ograniczenie ilości dopływających do oczyszczalni wód opadowych i infiltracyjnych.Modernizacja sieci kanalizacyjnej, polegająca na uszczelnianiu istniejącej sieci metodami bezwykopowymi,a także wymianie fragmentów sieci, przyczyni się do osiągnięcia przedmiotowego celu. Ponadto w dalszym ciągu prowadzone będą czynności eksploatacyjne i kontrolne – lokalizowanie nielegalnych zrzutów wód deszczowych i ich likwidacja. Powinno to obniżyć jednostkowy koszt utylizacji ścieków.

V.NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2025 - 2030ORAZ SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJII INWESTYCJI

Szczegółowe zestawieniezadań inwestycyjnych i modernizacyjnych przedstawiono w tabelach stanowiących załącznikdo niniejszego Planu. Roboty modernizacyjne i nowe inwestycje na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz roboty modernizacyjne na oczyszczalniach ścieków finansowane będą ze środków pochodzących z amortyzacji.

VI. PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim świadczy usługi miedzy innymi na obszarze aglomeracji o nazwie: aglomeracja Wodzisław Śląski, wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.]. Przedmiotowa aglomeracja ujęta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) o ID PLSL018.

Obecnie aglomeracja spełnia wymagania określone art. 87a Prawa wodnego, tj. jest wyposażona w kanalizację gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z jej obszaru. Trwają również prace nad aktualizacją aglomeracji.

Aglomeracja, o której mowa powyżej, obejmuje obszar pięciu gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Rydułtowy, Gorzyce i Marklowice, nie obejmujejednakże całego obszaru w/w gmin. W każdej gminie znajdują się obszary będące poza aglomeracją. Na części tych obszarów zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej. Zaplanowano również modernizację sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowano także wykup sieci od inwestorów prywatnych lub deweloperów, którzy budują sieć kanalizacyjną przy budowie nowych osiedli domów jednorodzinnych. Wykup następuje dopiero po wybudowaniu budynków, tak by zapewnić przychody pokrywające koszty utrzymania oraz koszty stałe wynikające z eksploatacji wykupywanej kanalizacji.

W planie założono również modernizacje sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków Karkoszka II i Rydułtowy, głównie w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Obie oczyszczalnię znajdują się na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski, obie spełniają wymagania dotyczące przepustowości oraz jakości odprowadzanych ścieków, a więc również w tym zakresie wypełnione są warunki określone w KPOŚK.

VI. PODSUMOWANIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025 - 2030przewiduje realizację wielu trudnych i skomplikowanych zadań.Stąd niezbędne będzie racjonalne zarządzanie majątkiem i środkami pochodzącymi z odpisów amortyzacyjnych, a także konsekwentna realizacja strategii taryfowej. Ponadto polityka inwestycyjna musi być prowadzona w taki sposób, by nie zakłócała realizacji celów strategicznychSpółki, jakimi są dostawa wodyi odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, spełniający wymagania naszych klientów oraz standardy jakościowe określone przepisami prawa polskiego i europejskiego.

załącznik do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2025-2030

TABELA NR 1 - Roboty modernizacyjne na infrastrukturze wodociągowej

GMINA	ROK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	zadanie	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]
Wodzisław	ul. Szybowa - Rolnicza et. II i III	600	240 000	600	252 000								
Śląski	ul. Głowackiego - Kubsza (na wys. Parku)	220	132 000										
	ul. Jastrzębska (obok Biedronki)	150	75 000										
	ul. Parkowa (rej. bud. 16-24)	150	60 000										
	ul. Łużycka - Grodzisko			600	252 000	600	264 000						
	ul. Głożyńska (rej. bud. 92-94)							250	115 000				
	ul. Bogumińska (rej. bud. 22-22c)							100	46 000				
	ul. Bogumińska - Wiejska							700	322 000	800	384 000	800	400 000
Marklowice	ul.Wyzwolenia (rejon Szyb KWK Marcel)			120	72 000								
	ul. Cicha (rej. bud. 1a-11)					480	211 200						
Gorzyce	Czyżowice ul. Nowa	700	280 000	500	210 000	500	220 000	500	230 000	700	336 000	700	350 000
	ul. Spacerowa (od ul. Słowikowej do ul. Sowiej)	350	140 000										
	ul. Rybnicka ((rej. bud. 16)	150	60 000										
	ul. Kopernika (rej. bud. 10-16)	200	80 000										
	ul. Parkowa Czyżowice (rej.bud. 3-17)	160	64 000										
	Czyżowice ul. Wodzisławska - Wiejska			800	336 000	700	308 000	500	230 000				
	ul. Mszańska Turza Śl. (od SW do ul. Piaski)									700	336 000	700	350 000
Pszów	ul. Traugutta (rej. bud. 73-97)			550	231 000								
Radlin	ul. Domeyki (rej. bud.31b-31f)	200	80 000										
	ul. Rymera (rej. bud. 182 -182f)	200	80 000										
Rydułtowy	ul. Szafranka	850	340 000										
	ul. Radoszowska (rej. bud. 133-155)			250	105 000								
	oś. Na Wzgórzu					400	176 000	600	276 000	1 000	480 000	800	400 000
Godów	Skrzyszów ul. Powstańców (rej.bud. 168a)	60	30 000										
	Gołkowice ul. Borowicka			700	294 000	800	352 000	500	230 000				
	Łaziska ul. Powstańców (rej.bud 18-26)			300	126 000								
	ul. Graniczna (rej. bud. 1-45) Gołkowice					800	352 000	700	322 000				
wszystkie gminy	modernizacja infrastruktury wodociągowej na skutek awarii	1 000	400 000	1 000	420 000	1 000	440 000	1 000	460 000	1 000	480 000	1 000	500 000
OGÓŁEM w Gminach		**4 990**	**2 061 000**	**5 420**	**2 298 000**	**5 280**	**2 323 200**	**4 850**	**2 231 000**	**4 200**	**2 016 000**	**4 000**	**2 000 000**

załącznik do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2025-2030

TABELA NR 2 - Budowa nowej sieci wodociągowej

GMINA	ROK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	zadanie	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]
Wodzisław Śląski	ul. Poprzeczna (rej. bud. 5g)	500	150 000										
	ul. Marii Skłodowskiej-Curie (rej. bud. 39a-171)	300	90 000										
Gorzyce	ul. Wielska (rej. bud. 83) Gorzyczki	250	75 000										
	ul. Polna (rej. bud. 16a) Bełsznica	130	52 000										
	ul. Prusa (rej. bud. 39-46)	240	72 000										
	ul. Nowa Czyżowice (rej. bud. 44)	250	75 000										
Rydułtowy	ul. Urocza (rej. bud. 14)	300	90 000										
Wszystkie gminy	zadania zgłoszone w przyszłości przez gminy			1 800	576 000	1 700	578 000	1 600	576 000	1 500	570 000	1 400	560 000
Wszystkie gminy	Wykup infrastruktury wodociągowej od inwestorów prywatnych	1 500	450 000	1 500	480 000	1 400	476 000	1 400	504 000	1 300	494 000	1 300	520 000
OGÓŁEM w Gminach		**3 470**	**1 054 000**	**3 300**	**1 056 000**	**3 100**	**1 054 000**	**3 000**	**1 080 000**	**2 800**	**1 064 000**	**2 700**	**1 080 000**

TABELA NR 3 - Roboty modernizacyjne na infrastrukturze kanalizacyjnej

GMINA	ROK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	zadanie	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]
Wodzisław Śląski	oś.XXX lecia	200	100 000										
	ul. Słoneczna	140	84 000										
	ul. Jana Pawła II	140	72 000										
	ul. Prusa	200	120 000										
	ul. Żeromskiego	125	65 000										
	ul. Witosa	175	134 000										
	ul. Sasankowa			200	240 000								
	ul. Orzeszkowej			160	320 000								
	oś 1 maja - Św. Wawrzyńca									500	1 000 000		
	ul. PCK									500	1 000 000		
Radlin	ul. Mielęckiego	230	340 000										
	ul. Solskiego	50	80 000										
	pompownia ul. Domeyki				340 000								
	ul. Pocztowa					400	600 000						
	ul. Rybnicka - jar					250	400 000						
	ul. Kwiatowa - Rogozina							50	100 000				
Rydułtowy	ul. Żelazna - Obywatelska	660	900 000										
	ul. Żelazna	90	72 000										
	os. Orłowiec	60	120 000										
	ul. Traugutta - Pawia - Podleśna					500	1 000 000	1 000	2 000 000				
	ul.Bema											1 000	2 000 000
Gorzyce	pompownia ul. Wałowa P1 Bełsznica				1 100 000								
OGÓŁEM w Gminach		**2 070**	**2 087 000**	**360**	**2 000 000**	**1 150**	**2 000 000**	**1 050**	**2 100 000**	**1 000**	**2 000 000**	**1 000**	**2 000 000**

TABELA NR 4 - Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

GMINA	ROK	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	zadanie	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]	zakres [mb]	szacowana wartość [PLN]
Wodzisław Śląski	ul. Chełmońskiego-Siarkowa	1 000	1 300 000	600	780 000	400	520 000						
	ul. Karkoszka	100	200 000	400	1 000 000								
	ul. Piaskowa (projekt)		20 000		100 000								
	ul. Piaskowa					400	700 000	600	1 200 000	500	1 150 000	900	2 070 000
Radlin	ul. Głożyńska (rej.bud. 255 b-g)	400	560 000									,	
	ul. Wrzosowa (rej.bud. 56f - 68f)					400	440 000	400	720 000				
	ul. Wrzosowa - Napierskiego (projekt)				50 000								
Rydułtowy	ul. Narutowicza (projekt)		40 000										
	ul. Bahaterów Warszawy (projekt)		40 000										
	ul. Obywatelska - stacja zlewna (projekt)		50 000										
	ul. Pietrzkowicka (rej.bud. 9a - 11b)					150	330 000						
Marklowice	ul. Wiśniowa II etap									200	400 000		
Gorzyce	ul. Bełsznicka Czyżowice (rej. bud. 20-22)									180	396 000		
Wszystkie gminy	Wykup infrastruktury kanalizacyjnej od inwestorów prywatnych	1 000	500 000	950	494 000	900	486 000	900	504 000	850	493 000	800	480 000
OGÓŁEM w Gminach		**2 500**	**2 710 000**	**1 950**	**2 424 000**	**2 250**	**2 476 000**	**1 900**	**2 424 000**	**1 730**	**2 439 000**	**1 700**	**2 550 000**

TABELA NR 5 - Roboty modernizacyjne na oczyszczalniach ścieków

ROK	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obiekt	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**
OŚ Karkoszka w Wodzisławiu Śląkim **OŚ Rydułtowy w Rydułtowach**	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

TABELA NR 6 - zbiorczo nakłady na inwestycje finansowane z amortyzacji

ROK	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	szacowana wartość [PLN]	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**	**szacowana wartość [PLN]**
roboty modernizacyjne na infrastr. wodociagowej	2 061 000	2 298 000	2 323 200	2 231 000	2 016 000	2 000 000
budowa nowej sieci wodociągowej	1 054 000	1 056 000	1 054 000	1 080 000	1 064 000	1 080 000
roboty modernizacyjne na infrastr. kanalizacyjnej	2 087 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000
budowa nowej sieci kanalizacyjnej	2 710 000	2 424 000	2 476 000	2 424 000	2 439 000	2 550 000
roboty modernizacyjne na oczyszczalniach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RAZEM	**8 912 000**	**8 778 000**	**8 853 200**	**8 835 000**	**8 519 000**	**8 630 000**